BOUWJEEIGENSAUNA.COM

SAUNA MODEL KEVO-P (panelensauna met geprefabriceerde wandpanelen en geprefabriceerd interieur)

BASISAFMETINGEN (uitwendige maten)

breedte		1,60	m
diepte		2,20	m
hoogte		2,10	m
inhoud	inhoud v/d cabine tbv vermogen	6,18	m3
deur hout of glas:		hout	

INTERIEUR

aantal banken	3	st
aantal onderbankafdichtingen	0	st
aantal rugleuningen	0	st
aantal vloerroosters	0	st

BASISPLATTEGROND



De saunacabine wordt altijd geleverd:	
Inclusief:	kachelhek / verluchtingsroosters / verlichtingsarmatuur
Exclusief:	kachel / besturing / ir-techniek / ir-sturing

MATERIALEN CABINE

HOUT

schroten BINNENzijde VERTICAAL				**omschrijving**
schroten lengte 2,10 m	**144**	st		Saunaschroot NORDISCH FICHTE 16x96mm (werkend 85mm) - lengte 2,10m
schroten lengte 2,40 m	**0**	st		Saunaschroot NORDISCH FICHTE 16x96mm (werkend 85mm) - lengte 2,40m
schroten lengte 2,70 m	**0**	st		Saunaschroot NORDISCH FICHTE 16x96mm (werkend 85mm) - lengte 2,70m
plaatmateriaal bovenzijde plafond	totaal			
plaatmateriaal	**3,52**	m2		
	3	st		Plaatmateriaal ESPEN TRIPLEX dikte 5mm - afmeting 76x210cm
frame NF 45x45 mm				
balken - lengte 2,10 m	**26**	st		Balk NORDISCH FICHTE 45x45 mm - afgeronde hoeken - lengte 2,10m
balken - lengte 3,00 m	**10**	st		Balk NORDISCH FICHTE 45x45 mm - afgeronde hoeken - lengte 3,00m
afwerklatten 20x20 mm	totaal			
latten 20x20 mm / lengte 2,10 m	**8**	st		Afwerklat ABACHI 20x20mm - lengte 2,10m
latten 20x20 mm / lengte 2,40 m	**0**	st		Afwerklat ABACHI 20x20mm - lengte 2,40m
latten 20x20 mm / lengte 2,70 m	**0**	st		Afwerklat ABACHI 20x20mm - lengte 2,70m

ISOLATIE EN DAMPSCHERM

isolatiemateriaal	**19,48**	m2		
	25	st		Isolatie MINERALE WOL 45mm / per plaat van 0,81 m2
dampscherm	**19,48**	m2		
	1	st		Dampscherm ALUMINIUM gecacheerd / per rol van 25 m2
	0	st		Dampscherm ALUMINIUM gecacheerd / per rol van 50 m3
alutape	**2**	st		ALUMINIUM TAPE / rol van 50 m

ONDERDELEN

deur	1	st	HOUTEN saunadeur - 185x63 cm - groot venster - enkel glas
kachelhek	1	st	Maatwerk OVENBESCHERMREK - abachi - U-vorm 40x50 cm
vloerrooster	0	st	*niet voorzien*
verluchting			
verluchtingsrooster binnen (regelbaar)	1	st	LUCHTSCHUIF voor de sauna - pine
verluchtingsrooster binnen (vast)	1	st	SAUNA ROOSTER - vierkant - nordisch fichte
verluchtingsrooster buiten	2	st	SAUNA ROOSTER - vierkant - nordisch fichte
verlichting			
lampenkap	1	st	HOUTEN saunalamp
aansluitset voor lamp	1	st	AANSLUITSET met FITTING E27

MATERIALEN INTERIEUR

BANKEN

banklatten 80x22 mm			
banklat 80x22 mm	34,42	m	Banklat ABACHI 80x22mm
frame NF 45x45 mm			
balken - lengte 2,10 m	8	st	Balk NORDISCH FICHTE 45x45 mm - afgeronde hoeken - lengte 2,10m
balken - lengte 3,00 m	1	st	Balk NORDISCH FICHTE 45x45 mm - afgeronde hoeken - lengte 3,00m

ONDERBANK AFDICHTINGEN

Niet voorzien, u kunt deze los bijbestellen.
Wel standaard in het model Lahti.

RUGLEUNINGEN

Niet voorzien, u kunt deze los bijbestellen.
Wel standaard in het model Lahti.

PREFABRIKATIE

PREFABRIKATIE TOT PANELENSAUNA MET PREFAB INTERIEUR

wanden			
oppervlakte alle wanden + plafond	19,48	m2	te prefabriceren wanden tot panelen van ±60x210cm
banken			
totale lengte alle banken	4,50	m	te prefabriceren banken
onderbankafdichtingen			
totale lengte alle onderbankafdichtingen	0,00	m	te prefabriceren onderbankafdichtingen
rugleuningen			
totale lengte alle rugleuningen	0,00	m	te prefabriceren rugleuningen